

## Žádost o dodatečné informace k zakázce č. 2:

### " SO .04 - Energokoridor "

Doplňující údaje jsou uvedeny červeně.

Objekt: VON – Vedlejší a ostatní náklady

Ve výkazu výměr jsou uvedeny tyto položky:

Poř.číslo 7: Provizorní komunikace ..- žádáme o upřesnění skladby této provizorní komunikace – stabilizace vápnem, geotextilie, recyklát v jaké tl. ? ( tzn. nákup recyklátu, nebo má zadavatel k dispozici vlastní materiál, případně v jakém dosahu?) Po odstranění použitý materiál odvézt na skládku vč. poplatku?

- **Zadavatel nemá k dispozici vlastní materiál. Ano po použití materiál odvézt na skládku. Skladbu provizorní komunikace doplníme.**

Poř.číslo 19: Kontrola TIČR – upřesněte co je předmětem této kontroly, protože dle informace od TIČR se kontrola na středotlakém plynu neprovádí a u elektrorozvodů se provádí jen v případě vysokého nebezpečí, které se uvádí v protokolu vnějších vlivů a ten jsme v dokumentaci nenašli.

- **Kontrola TIČR byla do rozpočtu přidána na základě zkušeností z předchozího projektu, je zde tedy spíše „pro jistotu“, nicméně po zpětném prověření pravděpodobně není třeba a položku vypouštíme.**

Objekt: SO.04 - Energokoridor

Ve výkazu výměr jsou uvedeny tyto položky:

Poř.číslo 36:Příslušenství: Plovákový spínač WA65 s kabelem o délce 10,...na základě konzultace s dodavatelem automatické tlakové stanice, nevíme k čemu má tento plovák sloužit, trváte na této dodávce nebo bude tato položka vypuštěna z výkazu výměr?

- **Položku je možné vypustit. Jedná se o plovákový spínač do nádrže, který zde nevyužijeme, napojujeme se za nově osazenou láhvi na úpravně vody. Zřejmě došlo k nedorozumění mezi projektantem ZTI a firmou, která ATS navrhovala.**
- **Položka je vypuštěna.**

Předmětem zakázky nebude úprava terénu s rozprostřením ornice a zatravněním?  
Pokud ano tak v jakém rozsahu?

- **Je součástí, doplněno do soupisu prací, položky č. 11 až 18 (viz příloha).**

Ve Zlíně dne 2. 3. 2021  
Ing. Božena Dratvová  
zástupce ředitele